

I. 建築主体工事

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
I	建築主体工事				
A	直接工事費		一 式		
	総 合 計				

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
	建築主体工事				
	科目別内訳				
1	直接仮設工事		一 式		
2	基礎工事		一 式		
3	木工事		一 式		
4	屋根工事		一 式		
5	金属工事		一 式		
6	石・タイル工事		一 式		
7	左官工事		一 式		
8	建具工事		一 式		
9	塗装工事		一 式		
10	内外装工事		一 式		
11	仕上ユニット工事		一 式		
	合 計				

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
	中 科 目 別 内 訳				
1	直接仮設工事	1- 1直接仮設	一 式		
	計				
2	基礎工事	2- 1 敷地整地	一 式		
		2- 2 土 工	一 式		
		2- 3 鉄 筋	一 式		
		2- 4 コンクリート	一 式		
		2- 5 型 枠	一 式		
	計				
3	木工事	3- 1 木 材	一 式		
		3- 2 外 部	一 式		
		3- 3 内 部	一 式		
		3- 4 その他	一 式		
		3- 5 大工手間等	一 式		
	計				

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
4	屋根・板金工事	4- 1 屋 根	一 式		
	計				
5	金属工事	5- 1 外 部	一 式		
		5- 2 内 部	一 式		
	計				
6	石・タイル工事	6- 1 外 部	一 式		
		6- 2 内 部	一 式		
	計				
7	左官工事	7- 1 外 部	一 式		
		7- 2 内 部	一 式		
	計				
8	建具工事	8- 1 アルミ製建具	一 式		
		8- 2 住宅用アルミ製建具	一 式		
		8- 3 トイレブース	一 式		
		8- 4 スライディングウォール	一 式		
		8- 6 既製木製建具	一 式		

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
8	建具工事	8- 7 木製建具	一 式		
		8- 8 ガラス	一 式		
	計				
9	塗装工事	9- 1 外 部	一 式		
		9- 2 内 部	一 式		
		9- 3 建 具	一 式		
	計				
10	内外装工事	10- 1 外 部	一 式		
		10- 2 内 部	一 式		
		10- 3 その他	一 式		
	計				
11	仕上ユニット工事	11- 1 サイン	一 式		
		11- 2 備 品	一 式		
		11- 3 家 具	一 式		
	計				

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りかた		269.0	m2			
	墨出し		237.0	m2			
	外部足場	手摺先行式 安全手摺共 枠組足場 H=12.0m未満	338.0	m2			
	災害防止	シート養生	338.0	m2			
	外部足場	脚立	32.3	m2			
	内部足場	脚立	237.0	m2			
	養生費		237.0	m2			
	整理清掃費		237.0	m2			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
2-1	(敷地整地)						
	鋤取り		51.9	m3			
	埋め戻し	鋤取土利用	51.9	m3			
	小 計						
2-2	(土 工)						
	根 切	H=0.69m 布掘り	132.0	m3			
	床付け		30.6	m2			
	埋め戻し	根切土利用	38.4	m3			
	発生土処分	場内敷均し	94.1	m3			
	機械運搬費		1.0	往復			
	碎石地業 (再生)		48.2	m3			
	ポリスチレンフォーム敷き	3種b t=30	196.0	m2			
	ポリスチレンフィルム敷き	t=0.15	257.0	m2			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	(鉄 筋)						
	異形鉄筋	SD295A D-10	1.0	t			
	異形鉄筋	SD295A D-13	4.5	t			
	スクラップ控除		-0.1	t			
	鉄筋加工組立		5.3	t			
	鉄筋運搬		5.3	t			
	小 計						
2-4	(コンクリート)						
	捨てコンクリート	Fc=18.0N S-15	1.5	m3			
	土間コンクリート	Fc=21.0N S-18	8.5	m3			
	基礎コンクリート	Fc=21.0N S-18	60.8	m3			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート	1.5	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	8.5	m3			
	コンクリート打設費	基礎コンクリート	60.8	m3			
	ポンプ圧送費	圧送・基本料金	1.0	式			

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート温度補正		1.0	式			
	小 計						
2-5	(型 枠)						
	普通型枠		86.6	m2			
	打放し型枠	B種	59.4	m2			
	型枠運搬費		146.0	m2			
	コンクリート面打放し補修		59.4	m2			
	足洗場 エラストイト	ホ°リスチレンフォーム t=40	1.0	m2			
	アンカーボルト	M-12 L=450 SS400	59.0	か所			
	アンカーボルト	M-16 L=450 SS400	11.0	か所			
	柱脚部 アンカーボルト	M-16 L=450 SS400	16.0	か所			
	アンカーボルト据付	M-12	59.0	本			
	アンカーボルト据付	M-16	27.0	本			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
3-1	(材 木)						
	構造材	防腐・防蟻加工材	1.1	m3			
	構造材	杉 正角 特一等	6.1	m3			
	構造材	杉 平角 特一等	6.8	m3			
	構造材	杉 小・平割 特一等	9.5	m3			
	構造材	杉 板材 特一等	1.4	m3			
	構造材	集成材	1.7	m3			
	造作材	杉 上小節	0.3	m3			
	小 計						
3-2	(外 部)						
	屋根 野地板	t=12.0 構造用合板	361.0	m2			
	軒天 羽目板	t=12.0 杉板	32.3	m2			
	同上下地	t= 9.0 ワン合板	32.3	m2			

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケイ酸ケイカル板	t= 6.0 (メカシ)	69.9	m2			
有孔ケイ酸ケイカル板	t= 6.0	8.2	m2			
外壁 羽目板	t=12.0 杉板	3.8	m2			
外壁下地 構造用合板	t= 9.0	202.0	m2			
小 計						
3-3 (内 部)						
構造用合板	シャワー室 t=24	1.1	m2			
ラワン合板	ACスペース t=12	1.8	m2			
シナ合板	t= 5.5 (Vカット)	13.5	m2			
ラワン合板	掲示板下地 t= 5.5	6.4	m2			
石膏ボード	t=12.5	274.0	m2			
耐水石膏ボード	t=12.5	72.7	m2			
化粧吸音板	t= 9.5	15.6	m2			
化粧吸音板	t=12.0 (リブ)	4.8	m2			

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧石膏ボード	t= 9.5 455×910	19.0	m2			
	化粧石膏ボード	t= 9.5 910×910	52.2	m2			
	石膏ボード	t= 9.5	133.0	m2			
	小 計						
3-4	(その他)						
	防湿シート		202.0	m2			
	遮音シート	t= 1.0	51.4	m2			
	断熱材	小屋裏 t=100 グラスウール 24Kg/m3	316.0	m2			
	断熱材	外壁廻り t=100 グラスウール 24Kg/m3	203.0	m2			
	塩ビ廻り縁		133.0	m			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-5	(大工手間等)						
	大工手間		1.0	式			
	手元手間		1.0	式			
	釘・金物	ホルダ ^o ン金物等	1.0	式			
	プレカット費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	建て方重機損料		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	屋根工事						
	カラーガルバリウム鋼板葺き	縦ハセ葺き t=0.4	361.0	m ²			
	同上防水シート	アスファルトルーフィング [®] 940	361.0	m ²			
	軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	67.9	m			
	ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	19.6	m			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 W=300程度	9.1	m			
	破風包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 H=180程度	17.3	m			
	片流れ 水上包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 H=180程度	50.6	m			
	鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 H=180程度	67.9	m			
	雨押エ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 W=150程度	13.5	m			
	側面水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 W=150程度	9.4	m			
	雪止め金物	既製品 黒塗装 (千鳥配置)	163.0	か所			
	軒 樋	高耐候性雨樋 (既製) (77×135)×75 受金物共	50.6	m			
	落し口		8.0	か所			
	豎 樋	高耐候性雨樋 (既製) 60×60 H=3650 エルボ [®] ・受金物共	8.0	か所			

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
5-1	(外 部)						
	軒天見切縁	アルミ製 既製品	20.9	m			
	テラス鉄骨柱	○-101.7×5.7 BPL-16・GP-16 H=3070 BPL・GPL-16×200×200	4.0	か所			
	木造用柱脚金物	SUS製 105×105用	2.0	か所			
	換気レジスター	アルミ製 ベントキャップ・網付 Φ100	3.0	か所			
	換気レジスター	アルミ製 平タイプ・網付 Φ100	4.0	か所			
	立体壁飾り	YkkaP シャローネ エlegant ER17型同等品	1.0	か所			
	天窓部分 (AW-9・10) フッ素樹脂塗装鋼板	幕板 t=1.6加工 H=175 L=910+2900+910	3.0	か所			
	フッ素樹脂塗装鋼板	壁コーナー t=1.6加工 H=900 L=175+175	6.0	か所			
	フッ素樹脂塗装鋼板	方立 t=1.6加工 H=900 W=105	6.0	か所			
	桁部分 フッ素樹脂塗装鋼板	幕板 t=1.6加工 H=175 L= 800	2.0	か所			
	桁部分 フッ素樹脂塗装鋼板	幕板 t=1.6加工 H=175 L=1650	2.0	か所			
	足洗場 ステンレス製グレーチング	SUS製 600×1000 (細目) 枠 共	1.0	か所			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	(内 部)						
	軽量鉄骨天井下地組	19形 @225	39.4	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19形 @300	50.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地組	19形 @360	135.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地開口補強		6.0	か所			
	天井点検口	450□ 目地タイプ	6.0	か所			
	床見切縁	SUS製 t=1.0 20×40	6.2	m			
	ライニング天端	SUS製 t=1.2 D=120	4.2	m			
	ピクチャーレール	アルミ製 フック 1か所/2.0m共	10.1	m			
	カーテンレール	アルミ製 シングル L=3520	1.0	か所			
	カーテンレール	アルミ製 ダブル L=2600	3.0	か所			
	カーテンレール	アルミ製 ダブル L=2900	3.0	か所			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	石・タイル工事						
6-1	(外 部)						
	高凍害磁器質タイル貼り	床 300×300	8.3	m2			
	足洗場 高凍害磁器質タイル貼り	壁 50×50 (モザイク)	0.7	m2			
	小 計						
6-2	(内 部)						
	高凍害磁器質タイル貼り	床 150×150	3.9	m2			
	高凍害磁器質タイル貼り	床 300×300	1.5	m2			
	高凍害磁器質タイル貼り	巾木 H=100	4.4	m			
	床見切縁	御影石 (本磨き) 50×20 (スリップ溝加工)	2.6	m			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	左官工事						
7-1	(外 部)						
	コンクリート金ゴテ	床	38.5	m2			
	同上目地切		38.4	m			
	タイル下地モルタル	床	8.3	m2			
	建具枠詰メモルタル	防水剤入	19.8	m			
	足洗場 コンクリート金ゴテ	天端 D=150程度	3.9	m			
	防水モルタル金ゴテ	内部	1.2	m2			
	タイル下地モルタル	壁	0.7	m2			
	複層材吹付	壁 下地処理共	1.1	m2			
	基礎 コンクリート金ゴテ	天端 D=120・150程度	83.9	m			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	建具工事						
8-1	(アルミ製建具)						
	A D - 1		1.0	か所			
	電気錠システム	結線作動・立会含む	1.0	式			
	取付・調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						
8-2	(住宅用アルミ製建具)	複層ガラス共					
	A W - 1		3.0	か所			
	A W - 2		1.0	か所			
	A W - 3		1.0	か所			
	A W - 4		2.0	か所			
	A W - 5		1.0	か所			
	A W - 6		3.0	か所			

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A W - 7		2.0	か所			
	A W - 8		1.0	か所			
	A W - 9		3.0	か所			
	A W - 10		6.0	か所			
	組立・調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小 計						
8-3	(トイレブース)						
	T B - 1		1.0	か所			
	T B - 2		1.0	か所			
	T B - 3		1.0	か所			
	取付・調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-4	(スライディングウォール)						
	S W - 1		1.0	か所			
	取付・調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						
8-5	(既製木製建具)						
	W D - 2		1.0	か所			
	W D - 3		1.0	か所			
	W D - 4		1.0	か所			
	W D - 5		1.0	か所			
	W D - 7		1.0	か所			
	W D - 8		1.0	か所			
	W D - 10		1.0	か所			
	W D - 11		2.0	か所			

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	W D - 12		1.0	か所			
	造作材 巾木	(シングルアクションタイプ)56×9×3900 10本入	4.0	本			
	運搬費		1.0	式			
	小 計						
8-6	(木製建具)						
	W D - 1		3.0	か所			
	W D - 6		1.0	か所			
	W D - 9		1.0	か所			
	W D - 13		1.0	か所			
	取付・調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8-7	(ガラス)						
	フロートガラス	t= 3.0 2.18m2以下	4.9	m2			
	強化ガラス	t= 5.0 2.00m2以下	12.8	m2			
	複層ガラス	強化 A 強化 4.0 + 12 + 4.0 4.00m2以下	4.9	m2			
	半透明アクリル板	t= 2.0	31.7	m2			
	熱線反射フィルム		5.7	m2			
	衝突防止		40.0	個			
	ガラス押エ	ｼｰﾘﾝｸﾞ	317.0	m			
	ガラスクリーニング		100.0	m2			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事						
9-1	(外 部)						
	鉄骨柱面 D P	素地ごしらい共	3.7	m2			
	木部面 W P	素地ごしらい共	34.7	m2			
	ケイカル板面 A E P	下地調整共	78.1	m2			
	小 計						
9-2	(内 部)						
	木部面 O S C L	細巾 素地ごしらい共	252.0	m			
	木部面 O S C L	素地ごしらい共	41.2	m2			
	木部面 U C	飾り棚 素地ごしらい共	1.1	m2			
	小 計						
9-3	(建 具)						
	木部面 O S C L	素地ごしらい共	19.2	m2			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	内外装工事						
10-1	(外 部)						
	基礎廻り 外部断熱工法	t=40 発泡樹脂板 熱抵抗値1.2m ³ ・K/W ファイバーグラス+樹脂モルタル+仕上	59.4	m ²			
	外壁 窯業防火サイディング張り	通気工法(金物留め) t=16 建具等役物共	197.0	m ²			
	同上コーナー		23.4	m			
	土台水切		56.2	m			
	小 計						
10-2	(内 部)						
	長尺塩ビシート貼り	床 t=2.5 (木目調)	54.4	m ²			
	長尺塩ビシート貼り	床 t=2.5	37.4	m ²			
	同上立上り巻上	巾木 H=150 塩ビ見切縁共	24.5	m			
	タイルカーペット貼り	床 t= 6.5	119.0	m ²			
	アンダーレイシート貼り	床 t= 4.5	70.3	m ²			
	ソフト巾木	巾木 H=100	71.2	m			

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールクロス貼り	壁	309.0	m2			
掲示クロス貼り	壁	6.4	m2			
メラミン化粧板貼り	壁 t= 3.0	4.1	m2			
化粧ケイ酸カルシウム板貼り	壁 t= 6.0 (目地シール工法)	16.5	m2			
不燃キッチンパネル貼り	壁 t= 3.0	2.5	m2			
ビニールクロス貼り	天井	133.0	m2			
ビニールクロス貼り	建具面	89.8	m2			
小 計						
10-3 (その他)						
外部 シーリング	土台取合い等 MS-2 15×10	59.0	m			
内部 シーリング	取合い MS-2 10×10	5.0	m			
シーリング	建具枠廻り MS-2 15×10	120.0	m			
小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	仕上ユニット工事						
11-1	(サイン)						
	館名板	新田自治会館	1.0	式			
	室名札	アクリル板 150×150 (平付)	5.0	か所			
	室名札	ビクトサインプレート	3.0	か所			
	小 計						
11-2	(備品)						
	旗竿金物	SUS製	1.0	か所			
	流し台	L=1800	1.0	台			
	調理台	L= 900	1.0	台			
	コンロ台	L= 600 バックガード付	1.0	台			
	レンジフード		1.0	台			
	シャワーユニット	サモ付シャワー水栓仕様 0812タイプ	1.0	セット			

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗面カウンター	人工大理石 D= 600 W= 750	1.0	か所			
洗面カウンター	人工大理石 D= 600 W=1000	1.0	か所			
AC吹出し口 突出しパネル	合板フラッシュ H= 500 L=1300	3.0	か所			
隔て板	メラミン化粧フラッシュ t=40 H=1900 L= 600	1.0	か所			
棚	ホリ合板フラッシュ t= 20 D=250 L= 850	3.0	か所			
棚	ホリ合板フラッシュ t= 20 D=250 L=1000	3.0	か所			
ビニールカーテン	H=2600 W=3500	1.0	か所			
カーテン・レース	H=1500 W=2300	3.0	か所			
カーテン・レース	H=2700 W=3700	3.0	か所			
ブラインド	ヨコ型 H=1300 W=1650	3.0	か所			
小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	外構工事						
1	舗 装						
	コンクリート舗装	t=130 RC 鉄筋-SD295A D10 タテ・ヨコ @200	23.0	m2			
	砕石敷き	t=150 RC-40	18.0	m2			
	鋤取り		9.6	m3			
	発生土処分	場内敷均し	9.6	m3			
	アスファルトエッジ	アルミ既製品 曲面	18.0	m			
	スチール製目隠しフェンス	H=1960 基礎共	5.4	m			
	同上門扉	H=1960 W=1900 (両開き・鍵付)	1.0	か所			
	現場打擁壁 (A)	t=190 H=1220~1520 鉄筋-SD295A D10 タテ・ヨコ @200 捨RC t 50 砕石 t120	36.0	m			
	現場打擁壁 (B)	t=190 H= 990 鉄筋-SD295A D10 タテ・ヨコ @200 捨RC t 50 砕石 t120	14.0	m			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排 水						
	雨水浸透柵布設	PC製 300×300 グレチック蓋 (並目)共	4.0	か所			
	雨水浸透柵布設	PC製 300×300 グレチック蓋 (細目)共	4.0	か所			
	オーバーフロー管布設	VP 150A	100.0	m			
	地下浸透井戸	浸透柵 (コンクリート二次製品) H=2890 1040×1040	1.0	か所			
		浸透層:単粒土砕石・透水シート・フィルター砂 H=2410 2500×2500					
	小 計						

